

Kostnad allt material				Kostnad arbete Traf.sys				Kostnad arb Kraftringen					Trä kvar 4-led	Trä kvar 5-led	Stål + 4-ledare	Stål + 5-ledare
stolpsats	Kabel 4-led	kabel 5-led	armatur	sätta stolpe	Koppal stolpe	mont armatur	inkoppl m bef anl	Smförläggning	kabelskydd vid trästolpe	Fundament	Tryckning	Rasering	Tot.kostnad behåll Trä	Tot.kostnad behåll Trä	Tot.kostnad nya stolpar	Tot.kostnad nya stolpar
3600	20790	27225	24100	21390	6380	3190	1350	35109	3945	9590	21000	4545	85 389	91 824	182 114	188 549
1800	10857	14218	12050	10695	3190	1595	1350	18335	1973	4795	11760	2374	45 298	48 658	94 335	97 696
1800	10164	13310	12050	10695	3190	1595	1350	17164	1973	4795	0	2222	31 523	34 669	80 560	83 706
1440	9240	12100	9640	8556	2552	1276	1350	15604	1578	3836	33600	2020	62 042	64 902	101 542	104 402
1800	10395	13613	12050	10695	3190	1595	1350	17555	1973	4795	0	2273	32 195	35 412	81 232	84 450
0	5544	7260	0	0	0	0	1350	9362	0	0	26040	1212	42 158	43 874	43 508	45 224
0	3696	4840	0	0	0	0	1350	6242	0	0	0	808	10 746	11 890	12 096	13 240
1440	6930	9075	9640	8556	2552	1276	1350	11703	1578	3836	0	1515	21 726	23 871	61 226	63 371
0	739,2	968	0	0	0	0	1350	1248	0	0	0	161,6	2 149	2 378	3 499	3 728
1080	6468	8470	7230	6417	1914	957	1350	10923	1184	2877	0	1414	19 988	21 990	49 951	51 953
													353 214	379 468	710 064	736 318

	från	till	ant stolpar	sträcka	tryck	Ny dragn av	Övrigt
Badplats	Lv718	Kors "Sme Ellens väg"	10	450		25 Ny Hsp	Tryckning under Lv 718 vid badplats
	kors "Sme Ellens väg"	Lv719, Lugnetvägen	5	235		14 Ny Hsp	
	Lv719, Lugnetvägen	österut	5	220		0 Ny markkabel	Byt sida för 3 GBL-stolpar t sydsida tillkommer ca 25m sep förlägg n f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till Drängsered Solhaga slopas
	Lv718 korset lugnetv	korset Lv 700	4	200		40 Ny markkabel	
	Nyhemsv	Sjölyckevägen	5	225		0 Ny Markkabel	
	Nyhemsv/Sjölyckev	Sjölyckev 15		120		31 Kabel el rör	Stolplinjen på fel sida
	Sjölyckev 15	Grusvägen		80		0 Kabel el rör	Inga GBL, men framföring senare
	Grusvägen	Sjöbol Wilhelmsgården 1	4	150		0 Ny markkabel	124. 126, 127, 128
	Sjölyckev 15	Sjölyckev 17		16		0 kabel el rör	
	Sjölyckev 17	Sjölyckev 18	3	140		0 Ny markkabel	raserad?

tillkommer ca 25m sep förlägg n f 1 stolpe som står på fel sida. Ledning till Drängsered Solhaga slopas

Alternativ 1 (behålla trästolpar)					Alternativ 2 sätta nya fundament				
Samförl	Kabelskydd	Eget	Rasering	Tryckning	Samförl	Fundament	Eget	Rasering	Tryckning
35109	3945		4545	21000	35109	9590		4545	21000
18334,7	1972,5		2373,5	11760	18334,7	4795		2373,5	11760
17164,4	1972,5		2222	0	17164,4	4795		2222	0
15604	1578		2020	33600	15604	3836		2020	33600
17554,5	1972,5		2272,5	0	17554,5	4795		2272,5	0
9362,4	0		1212	26040	9362,4	0		1212	26040
6241,6	0		808	0	6241,6	0		808	0
11703	1578		1515	0	11703	3836		1515	0
1248,32	0		161,6	0	1248,32	0		161,6	0
10922,8	1183,5		1414	0	10922,8	2877		1414	0
268 390 kr					288 712 kr				